

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759/

I. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYFICACH

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice
tel. 91 384-20-47, fax. 384-22-14
e-mail: zgk@zgk.gryfice.eu

NIP 857-020-42-58

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną budynku gospodarczego nr 2 na oczyszczalni ścieków w Gryficach wraz z robotami towarzyszącymi oraz budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Trzyglowie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Budynek Gospodarczy na oczyszczalni ścieków w Gryficach

- rozebranie komina i wywóz gruzu – 0,17 m³
- łączenie połaci dachowych pod blachę – 225 m²
- pokrycie dachu blachami trapezową powlekaną – 225 m²
- montaż rynien dachowych PCV śr. 150mm - 31 m
- montaż rur spustowych PVC 110mm - 10m
- wykonanie izolacji z folii polietylenowej - 225m²
- izolacja cieplna z wełny mineralnej - 225 m²
- montaż płyt OSB (podbitka) - 37m²

Budynek socjalny na oczyszczalni ścieków w Trzyglowie

- rozebranie rynien i rur spustowych - 10,35 m
- impregnacja grzybóbójcza drewna - 46,00 m²
- łączenie połaci dachu - 46,00 m²
- pokrycie dachu blachą trapezową - 46,00 m²
- montaż rynien śr. 15cm (7 m) i rur spustowych 11cm (3m)
- izolacja z folii polietylenowej - 46,00 m²
- izolacja cieplna z wełny mineralnej - 46,00 m²
- montaż płyt OSB od wewnątrz - 46,00 m²

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 45000000-7
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan Janina Niegodzisz
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zakładu tj.: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Zielona 5 , 72-300 Gryfice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Oferta na wykonanie dachów*” NIE OTWIERAĆ PRZED 10.12.2012 godz. 10⁰⁰
- przesłać faksem na nr 91 38422-14
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail:zgk@gryfice.eu

w terminie do dnia 10.12.2012 r, godz.10⁰⁰

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. W załączeniu przedmiar robót do wykorzystania przy sporządzeniu wyceny robót – kosztorysu ofertowego.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2

.....04.12.2012v.....
(data)

DYREKTOR
.....Miroslaw Tyburski
(podpis i pieczęć)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana pokrycia dachu w budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Trzyglowie		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	3,00
1.2	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	7,35
2	Element	POKRYCIE DACHU		
2.1	KNR 401/627/1	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, deski i płyty		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
2.2	NNRNKB 202/411/1 (3) analogia	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 50x50 - kontrłaty		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
2.3	NNRNKB 202/411/1 (3)	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 50x50		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
2.4	KNR 15/522/2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie łat 120 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
2.5	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm	m	7,00
2.6	KNR 1901/540/1	Obróbka blachą cynkową, kołnierze kominów przy kryciu dachów blachą lub papą	m2	0,60
2.7	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm	m	3,00
3	Element	DOCIEPLENIE STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
3.1	KNNRW 2/604/2	Izolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
3.2	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00
3.3	KNR 202/410/1 analogia	Montaż płyt OSB gr 15 mm do rusztu na stropie od wewnątrz pom.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:	0,000000 m2	46,00

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Wymiana pokrycia dachu w budynku gospodarczym na oczyszczalni ścieków w Gryficach		
1	Element	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/350/1	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Rozebranie kominów wolno stojących		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,4*0,61*0,7	0,170800	
		RAZEM:	0,170800	m3
				0,17
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,4*0,61*0,7	0,170800	
		RAZEM:	0,170800	m3
				0,17
1.3	KNR 401/206/1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1-m2, głębokość do 10-cm	szt	1,00
2	Element	POKRYCIE DACHU		
2.1	NNRNKB 202/4 11/1 (1) analogia	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 25x50 - kontrłaty	m2	225,00
2.2	NNRNKB 202/411/1 (3)	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 50x50	m2	225,00
2.3	KNR 15/522/2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekany, skok fali 100-mm, przy rozstawie łat 120-cm	m2	225,00
2.4	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm	m	31,00
2.5	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm	m	6,00
3	Element	DOCIEPLENIE STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
3.1	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	225,00
3.2	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	225,00
3.3	KNR 202/410/1 analogia	Montaż płyt OSB gr 15 mm do rusztu na stropie od wewnątrz pom.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2
				37,00